

CONDITII DE EFECTUARE A SERVICIULUI DE INSTALARE AER CONDITIONAT

Termenul de montaj este de zile lucratoare calculat de la data achizitiei serviciului de instalare, cu exceptia situatiilor in care livrarea aparatelor de aer conditionat este efectuata prin intermediul serviciilor de livrare ale partenerilor de curierat. In aceste situatii termenul de instalare decurge de la data livrarii aparatului de aer conditionat.

Materiale incluse in serviciul de montaj standard:

- Traseu frigorific si izolatie termica in limita a 3 ml;
- Furtun scurgere condens;
- Cablu electric 3 ml pentru conexiunile dintre unitatea interioara si cea exterioara;
- Consola pentru unitatea exterioara inclusiv sistemul de prindere;
- Banda matisat;
- Stecher;
- Cablu de alimentare unitatea externa 1 m.

Nota: aparatele care au kit de montaj inclus dispun deja de traseu frigorific 3ml, furtun scurgere, cablu electric de conexiune, banda matisat, cablu unitate interna. Nu se vor livra suplimentar.

Manopera de instalare standard presupune:

- Executarea unei singure gauri in peretele exterior pentru aparat monosplit, respectiv doua gauri pentru dublusplit;
- ** Perforarea peretelui se face doar cu burghiu, nu cu carota;**
- ** Unitatea exterioara se va pozitiona in functie de preferinta clientului, dar in limitele respectarii parametrilor de functionare si montaj ale aparatului;**
- Amplasarea unitatii exterioare si unitatii interioare in limita traseului frigorific de 3m(monosplit), 6m (dublusplit);
- Badijonarea traseului frigorific (in limita de 3ml de traseu);
- Efectuarea probei de functionare si explicarea principalelor facilitati ale acestuia.
- Nu asiguram garantie in cazul traseelor prevazute de dezvoltator.

Instalarea se va face respectand legislatia in domeniu (nu se vor perfora grinzi sau stalpi de beton si nu se executa lucrari care pun in pericol rezistenta cladirii si siguranta membrilor echipei de instalare).

Unitatea exterioara se fixeaza pe peretele exterior cat mai aproape de unitatea interioara si numai intr- un loc accesibil pentru montare si interventii (imediat sub fereastra, in locuri in care sa nu fie periclitata integritatea instalatorului, sa nu existe pericol de accidentare).

Montajele care necesita folosirea schelelor, nacelelor, a alpinistilor, perforarea suprafetelor speciale(ex marmura, sticla) sau gaurirea in fier beton prin utilizarea carotei cu apa, nu sunt incluse in instalarea standard.

Lucrarile, materialele si accesoriile suplimentare montajului standard, daca se pot efectua, vor fi suportate de client dupa cum urmeaza:

- trecere prin beton - 150 ron/buc;
- treceri suplimentare prin perete de zidarie - 100 ron/buc;
- traseu frigorific suplimentar peste cei 3m inclusi in kit (prelungire traseu prin sudura) - 150 ron/ml;
- completare freon 170 Ron/200 gr;
- prelungirea cablului de alimentare cu energie electrica - 18 ron/ml;
- prelungirea furtunului de condens - 12 ron/ml;
- set suruburi + dibluri speciale cu lungimea de 20 cm pentru montajul pe suprafete termoizolate cu polistiren - 35 ron;

- montarea unitatilor externe cu ajutorul scarilor la o inaltime pana in 3 m - 100 ron; inaltime pana in 5m - 230 ron;
- demontarea aerului conditionat existent in vederea instalarii echipamentului nou - 250 ron;
- deplasarea echipei de montaj in afara localitatii - 1,8 ron/km (dus+intors);
- demontarea si montarea sticlei termopan in vederea instalarii unitatii exterioare - 100 ron.

Instalările se pot efectua doar in localitatile unde exista cale de access rutier.

Preturile includ TVA.

In cazul in care la data programata nu se poate realiza montajul din urmatoarele cauze: cumparatorul nu este la domiciliu, nu sunt conditii pentru a se efectua montajul standard, cumparatorul nu prezinta documentele originale de achizitie ale aparatului si serviciului, costul deplasarii suplimentare, la o data ulterioara va fi suportat de catre client si este in valoare de 60 RON.

Intervalul de timp anuntat pentru efectuarea montajului poate suferi modificari din cauza unor conditii de trafic, atmosferice, a unor evenimente provocate de terte parti sau din cauza volumului mare de solicitari.

Nu sunt incluse in montajul standard: manopera, materialele aferente instalarii produsului si materialele aferente zidariei (tencuiei, vopseluri, tapete etc.), lucrari de modificare si reparare a instalatiei electrice a imobilului, operatii de modificare a pozitiei unor obiecte ce restrictioneaza montajul (ex.mobila), repositionarea ulterioara a produsului dupa montaj, lucrari de curatenie ca urmare a producerii de praf, lucrari de mascare a traseului (cu rigips, canale speciale, etc.), etc.

Clientul trebuie sa asigure conditii de lucru corespunzatoare echipei de montaj.

Clientul isi asuma responsabilitatea pentru riscurile sau posibilele deteriorari produse zidariei, retelei electrice, de gaz , apa si canal, etc. ce pot aparea in urma montajului in locul ales de client.

Orice reclamatie privind calitatea/intarzierea serviciului de montaj se poate face telefonic la Call Center la numarul de telefon 0748 755 454, 0759 862 209.

Achizitionarea serviciului de instalare aer presupune acordul asupra prezentelor conditii de efectuare a instalarii. Clientul este de acord cu prelucrarea datelor personale de catre SC KOLBY LAND. Datele personale nu vor fi instrainate catre alti terti si nu vor parasi teritoriul Romaniei.

****Garantia instalarii este valabila 24 luni de la punerea in functiune a produsului.***

Tuburile de drenaj obturate cu praf, insecte s.a.m.d., precum si deteriorarea izolatiei tevilor din exterior din cauza radiatiilor solare nu fac obiectul garantiei montajului ori a echipamentului, acestea fiind situatii cu caracter inerent care se previn prin efectuarea mentenantelor.

**** SERVICIUL DE INSTALARE AER CONDITIONAT ESTE DISPONIBIL IN TOT JUDETUL BOTOSANI!**

DATA:

SEMNATURA

CLIENT: